



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO DI
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Tel: 0721. 366343/41
Fax: 0721. 366336
Mail to
chiara.deusanio@ospedalimarchenor
d.it

Pesaro, lì 27/01/2017

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento della fornitura occorrente all'allestimento dei locali di ricondizionamento degli endoscopi flessibili. Precisazioni e chiarimenti del 27/01/2017.

Preliminarmente si precisa che:

- all'art. 9-bis del capitolato speciale è presente un refuso: l'impresa aggiudicataria dovrà procedere ad emettere fattura trimestrale sulla base del numero di cicli risultanti dalla lettura congiunta unitamente al relativo **canone di manutenzione** trimestrale (e non di noleggio come erroneamente indicato);
- la planimetria dei locali del PO di Fano pubblicata in data 26/01/2017 non è completa; in allegato si pubblica planimetria completa con indicazione del muro di tramezzo che è possibile abbattere.

Si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti alle richieste pervenute entro il termine ultimo previsto dalla documentazione di gara:

- 1) Chiediamo la durezza dell'acqua dei due Presidi, Pesaro e Fano ed il mantenimento dei trattamenti esistenti.

La durezza dell'acqua dei due Presidi, Pesaro e Fano, è circa 25 /30 .

Si conferma il mantenimento dei trattamenti esistenti; eventuali differenti esigenze verranno concordate con l'impresa aggiudicataria.

- 2) Pesaro: a monte dei tubi di acqua calda e fredda che portano acqua alle Adaptascope è presente un miscelatore. I tubi infatti arrivano dal soffitto per cui non è possibile verificarlo. Sul soffitto sono presenti attacchi per aria compressa. Quanti bar? Il tubo di scarico è da 40 mm? La pressione dell'acqua quanti bar raggiunge? Esiste un differenziale? E' possibile avere il file in dvg dei locali. Ci sono muri di tramezzo che si possono abbattere?

Fano: E' possibile avere il file in dvg dei locali. Ci sono muri di tramezzo che si possono abbattere?

Pesaro: Non è presente un miscelatore. Sono presenti attacchi per aria compressa da 4 bar. Il tubo di scarico è da 40 mm e la pressione raggiunge 4- 5 bar. Esiste un differenziale e prese interbloccate. Le planimetrie in formato DVG sono state pubblicate in data 26/01/2017 e non ci sono muri di tramezzo che si possono abbattere.

Fano: in allegato viene pubblicato il file DVG dei locali con indicazione del muro di tramezzo che è possibile abbattere.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott.ssa Chiara D'Eusanio

W.P. 26/1/16/17 Eudo