



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
**Ospedali Riuniti Marche Nord**  
**GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO**  
**BENI, SERVIZI**  
**E LOGISTICA**

**Appalti e Contratti**  
Dirigente  
Dott. ssa Chiara D'Eusanio

Tel: 0721-366340  
Fax: 0721-366336  
Email:  
chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it

**Pesaro, lì 18 giugno 2018**

**A tutti gli Operatori Economici**  
**SEDE**

**Oggetto: Procedura aperta in lotti distinti la fornitura, installazione ed implementazione di n° TC multistrato di alta fascia per attività diagnostica radiologica. Lotto 1 - TC S. Croce Fano - Lotto 2 - TC S. Salvatore Pesaro. Riscontro a richiesta chiarimenti. Fascicolo 160.10/2018/Prov/117.**

In riferimento alle richieste pervenute nei termini concernenti la procedura di gara in oggetto, si forniscono ulteriori chiarimenti.

**Richiesta chiarimento n. 1)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Tipologia e sezione delle linee elettriche alimentanti il quadro elettrico di sala Q.DT.C27.02 e caratteristiche interruttori a di protezione a monte".*

**Risposta: Interruttore di protezione a monte MT4x40A / 10KA, vedi schema quadro Q.DT.C27.02 - Allegato n. 1.**

**Richiesta chiarimento n. 2)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Individuazione del quadro elettrico generale da cui prelevare l'alimentazione della futura TC, indicando se eventualmente esistono interruttori quadripolari disponibili da 160 A e distanza dall'area di intervento".*

**Risposta: Vedi Planimetria PT Rep. Radiologia Pesaro - Allegato n. 2.**

**Richiesta chiarimento n. 3)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Schema del quadro elettrico generale di radiologia ubicato nel corridoio adiacente al corpo scala del padiglione E, ed indicazione dei eventuali interruttori di riserva disponibili".*

**Risposta: Vedi Schema QEG Radiologia Pesaro - Allegato n. 3.**

**Richiesta chiarimento n. 4)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Individuazione dell'armadio rack di trasmissione dei dati di zona".*

**Risposta: Vedi Planimetria PT Rep. Radiologia Pesaro - Allegato n. 2.**

**Richiesta chiarimento n. 5)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Planimetrie as-built in formato dwg o pdf dell'impianto gas medicali esistente relativo all'area oggetto di intervento".*

**Risposta: Vedi AS-BUILT PT DEA GAS - Allegato n. 4.**

**Richiesta chiarimento n. 6)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Specificare le portate d'aria in mandata e ripresa disponibili relative all'area oggetto di intervento".*

**Risposta: Vedi AS-BUILT PT DEA CANALI - Allegato n. 5.**

**Richiesta chiarimento n. 7)**

*"LOTTI 1 e 2. Stato di fatto impianto elettrico nei locali oggetto dell'installazione".*

**Risposta: Lotto 1 – Fano: Non si dispone di documentazione di dettaglio. Lotto 2 – Pesaro: Vedi AS-BUILT**

**PT DEA Elettrico – Allegato n. 6.**

**Richiesta chiarimento n. 8)**

*"LOTTO 1 e 2. Stato di fatto impianti meccanici nei locali oggetto dell'installazione".*

**Risposta: Lotto 1 – Fano: Non si dispone di documentazione di dettaglio. Lotto 2 – Pesaro: Vedi AS-BUILT PT DEA CANALI - Allegato n. 5.**

**Richiesta chiarimento n. 9)**

*"LOTTO 1 – FANO. Si richiedono i dati dimensionamento, cioè portata di mandata e ripresa, nonché condizioni di mandata estive e invernali, temperatura e umidità, delle canalizzazioni e dei diffusori per la ventilazione, già esistenti nei locali oggetto di intervento. Si richiede inoltre di renderne disponibili gli elaborati "as-built".*

**Risposta: Non si dispone di documentazione di dettaglio.**

**Richiesta chiarimento n. 10)**

*"LOTTO 1 – FANO. Si richiede di confermare la disponibilità in sito, per 365 giorni/anno, di acqua refrigerata con portata 4.700 litri/ora e riscaldata con portata di 1.200 litri/ora; si richiede inoltre di indicare le posizioni delle reti impiantistiche sui cui realizzare nuovi stacchi. In alternativa, se in sito non fossero disponibili portate di acqua calda e fredda per impieghi termotecnici, si richiede di indicare gli spazi esterni disponibili per l'installazione di nuove apparecchiature".*

**Risposta: Non si conferma la disponibilità in sito di acqua refrigerata e calda. Gli spazi esterni disponibili per l'installazione di nuove apparecchiature sono quelli prospicienti le finestrate dei locali interessati, indicati nell'elaborato grafico PAD B SEMINTERRATO - Fano - Allegato n. 8.**

**Richiesta chiarimento n. 11)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Si richiedono i dati dimensionamento, cioè portata di mandata e ripresa, nonché condizioni di mandata estive e invernali, temperatura e umidità, delle canalizzazioni e dei diffusori per la ventilazione, già esistenti nei locali oggetto di intervento. Si richiede inoltre di renderne disponibili gli elaborati "as-built".*

**Risposta: Vedere AS-BUILT PT DEA CANALI - Allegato n. 5.**

**Richiesta chiarimento n. 12)**

*"LOTTO 2 – PESARO. Si richiede di confermare la disponibilità in sito, per 365 giorni/anno, di acqua refrigerata con portata 2.400 litri/ora e riscaldata con portata di 600 litri/ora; si richiede inoltre di indicare le posizioni delle reti impiantistiche sui cui realizzare nuovi stacchi. In alternativa, se in sito non fossero disponibili portate di acqua calda e fredda per impieghi termotecnici, si richiede di indicare gli spazi esterni disponibili per l'installazione di nuove apparecchiature".*

**Risposta: Non si conferma la disponibilità in sito di acqua refrigerata e calda. Gli spazi esterni disponibili per l'installazione di nuove apparecchiature sono quelli prospicienti le finestrate dei locali interessati, indicati nell'elaborato grafico P\_TERRA – Pesaro – Allegato n. 9.**

**Richiesta chiarimento n. 13)**

*"Lotto 1 – FANO. Si prega di indicare la possibilità di spillare acqua refrigerata dal gruppo frigo posto all'esterno (Rhoss) dell'area interessata".*

**Risposta: Si precisa che non vi è disponibilità in sito di acqua refrigerata e calda.**

**Richiesta chiarimento n. 14)**

*"LOTTO 1 e 2. Data l'assenza rilevata di centrale di rilevazione incendi, si chiede di specificare se la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sola fornitura in opera di rilevatori, targhe e pulsanti anche della relativa centrale".*

**Risposta: Si specifica che è richiesta la fornitura e posa in opera di rilevatori, gemme di ripetizione, targhe, pulsanti e cavi di collegamento per la porzione di loop interna ai locali oggetto d'intervento. Si specifica, quindi, che la centrale è quindi esclusa. La porzione di loop realizzata dovrà far capo a una**

scatola di derivazione posta nel corridoio di reparto, per permettere il futuro completamento dell'impianto anche nelle restanti aree.

**Richiesta chiarimento n. 15)**

*"Lotto 2 - PESARO. Sala d'attesa temporanea: data la provvisorietà della destinazione d'uso, si prega di meglio specificare il grado di finitura da impartire al locale. Inoltre, si prega di confermare che il rialzo ivi presente non debba essere soggetto a modifiche".*

**Risposta:** Si specifica che si devono mantenere le finiture attualmente presenti, effettuando i necessari ritocchi alle tinteggiature in caso di demolizioni, mantenendo comunque un aspetto decoroso al locale. Si specifica altresì che il rialzo ivi presente non deve essere soggetto a modifiche.

**Richiesta chiarimento n. 16)**

*"Lotto 2 - PESARO. Si prega di fornire lo schema delle canalizzazioni aria degli ambienti interessati, con relative portate".*

**Risposta:** Vedi ASBUILT PT DEA CANALI - Allegato n. 5.

**Richiesta chiarimento n. 17)**

*"Lotto 2 - PESARO. Si prega di indicare la disponibilità di acqua refrigerata 365 giorni/anno per circa 10 kW nella futura sala esami".*

**Risposta:** Si precisa che non vi è disponibilità in sito di acqua refrigerata.

**Richiesta chiarimento n. 18)**

*"LOTTI 1 e 2. QUADRI ELETTRICI DI PIANO. All'interno dei questionari tecnici di entrambi i lotti, relativamente ai lavori di adeguamento dei locali viene chiesta una: "... verifica preventiva del bilancio sotteso al quadro di piano, per verificare la congruità dello stesso con i nuovi locali/tecnologie oggetto del presente intervento". Ciò premesso, per entrambi i lotti, si chiede di mettere a disposizione gli schemi elettrici relativi ai quadri piano in questione".*

**Risposta:** Lotto 1 – Fano: Non si dispone di documentazione di dettaglio. Lotto 2 – Pesaro: Vedi Schema QEG Radiologia Pesaro - Allegato n. 3.

**Richiesta chiarimento n. 19)**

*"LOTTI 1 e 2. IMPIANTO GAS MEDICALI. Per entrambi i lotti, si chiede di specificare la distanza del quadro di riduzione di secondo stadio più vicino ai locali oggetto di intervento, dal quale poter procedere con il prelievo dei gas medicali occorrenti per i nuovi ambienti a servizio delle TC".*

**Risposta:** Lotto 1 – Fano: Il quadro di riduzione di 2° stadio è posto alla distanza di circa 15-20 m dalla sala. Lotto 2 – Pesaro: I gas medicali sono già presenti nella sala, vedi AS-BUILT PT DEA GAS - Allegato n. 4.

**Richiesta chiarimento n. 20)**

*"LOTTI 1 e 2. IMPIANTO TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI. Per entrambi i lotti, si chiede di specificare la distanza dell'armadio rack più vicino all'area di intervento".*

**Risposta:** Lotto 1 – Fano: Distanza armadio dati 50 m circa, vedi Planimetria\_PAD B P.Semint\_Radiologia Fano - Allegato n. 7. Lotto 2 – Pesaro: Distanza armadio dati 40 m circa, vedi Planimetria PT Rep. Radiologia Pesaro - Allegato n. 2.

**Richiesta chiarimento n. 21)**

*"LOTTO 2 – PESARO. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. Si chiede di mettere a disposizione i progetti relativi all'impianto di condizionamento a servizio del reparto in cui si trova l'area oggetto di intervento".*

**Risposta:** Vedi AS-BUILT PT DEA CANALI - Allegato n. 5.

**Richiesta chiarimento n. 22)**

*"LOTTO 1 – FANO. OPERE STRUTTURALI. Risulta che sul soffitto dei locali sottostanti l'area di intervento è stato realizzato un rinforzo strutturale con delle travi in profilato metallico. Relativamente a questo intervento, si chiede di mettere a disposizione il progetto strutturale corrispondente".*

**Risposta:** Non risulta che sia stato effettuato un intervento di rinforzo strutturale come descritto.

**Richiesta chiarimento n. 23)**

*“LOTTI 1 e 2. PLANIMETRIE. Si chiede di mettere a disposizione le planimetrie dei piani superiori rispetto le aree di intervento; in alternativa, di conoscere le destinazioni d’uso dei locali sopra la sala in esame”.*

**Risposta:** La destinazione dei locali sopra la sala esame è attività sanitaria: a Pesaro blocco operatorio; a Fano reparto dialisi.

Cordiali saluti.

**II RUP**

*Dott.ssa Chiara D'Eusanio*

*Allegati c.s.*